


<p>COMMITTENTI : BUSOLIN GIANNINA, Via Arzaroni n° 21, Massanzago (PD) SCOTTON BRUNO, Via Roma n° 82, Massanzago (PD) SCOTTON GIUSEPPE, Via Roma n° 84, Massanzago (PD) BEZZEGATTO S.r.l., con sede in Via Antoniana n° 218/a, Campodarasego (PD) COMUNE DI MASSANZAGO con sede in Via Roma n° 59, Massanzago (PD)</p>	<p>SCALA: —</p>	<p>COMPUTO PRIMO STRALCIO</p>
<p>RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE, Z.T.O. C2PER11 (A.P.P.) SOGGETTA A PUA (PRIMO STRALCIO).</p>	<p>DATA: DICEMBRE 2013 AGG1 MARZO 2014</p>	<p>TAVOLA:</p>
<p>PROGETTO</p>	<p>AGG3 AGOSTO 2014</p>	<p>—</p>
<p>UBICAZIONE : Massanzago (PD), foglio 2 mapp. 797, 799, 800, 801, 805, 806 e 807</p>	<p>AGG4 SETT 2014</p>	<p>—</p>
<p>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</p>	<p>N.FILE INDIVIDUAZIONE AREE COMPUTO.dwg</p>	<p>—</p>

PROGETTISTI:

GEOM. FRANCA TOMBACCO Via Papa Giovanni XXIII 16/D2, Massanzago – Tel. 049 9360348 Fax 049 9364266 info@astsas.com

GEOM. FRANCO CAMPELLO Via Roma 39/D, Massanzago – Tel. 049 9360263

ARCH. ANDREA BAVATO Via Papa Giovanni XXIII 16/D2, Massanzago – Tel. 049 9360348 Fax 049 9364266 info@astsas.com



SCHEMA COMPUTO

- Primo Stralcio - opere di urbanizzazione
- Primo Stralcio - opere di urbanizzazione funzionali all'asilo
- Secondo Stralcio - opere di urbanizzazione future

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
RETE ACQUE NERE

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
1		3 MATERIALI			
		23 F. e p. manufatti in ghisa lamellare perlitica camerette stradali 12 * 125	1 500,00		
		Totale Kg	1 500,00	1,50	2 250,00
2		4.1 SCAVI E MOVIMENTI TERRA Scavo di trincea fognatura a pelo libero e acquedotto/fognatura in pressione Di> 350 mm			
		b Su strada bianca o in banchina stradale con riutilizzo condotta A 663,6 condotta B 132,80 per opere varie e diaviazioni plano-altimetriche 79	663,60 132,80 79,00		
		Totale m ³	875,40	20,50	17 945,70
3		d Su strada asfaltata con riutilizzo su ultimo tratto condotta A 46,45	46,45		
		Totale m ³	46,45	23,00	1 068,35
4		4.6 SCAVI E MOVIMENTI TERRA Compenso per abbassamento della falda freatica			
		a Compenso per abbassamento falda freatica per la costruzioni di condotte. cond A 201,83+7,94 cond B 42,36	209,77 42,36		
		Totale m	252,13	18,08	4 558,51
5		5.7 TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC per fognature e acquedotto PN 16.			
		e Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC per fognature e acquedotto PN 16 DN 160 mm. ALLACCI pozz 1 14	14,00		
		A RIPORTARE RETE ACQUE NERE Euro			25 822,56
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			25 822,56
		A RIPORTARE Euro			25 822,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
RETE ACQUE NERE

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			25 822,56
		pozz 2 6,5	6,50		
		pozz 3 5,5+22+3,5	31,00		
		pozz 4 20+7,5	27,50		
		pozz 5 3,5	3,50		
		pozz 11 8	8,00		
		pozz 12 9	9,00		
		per pezzi speciali (conteggiati 5 m cadauno) 15 * 5	75,00		
		per opere varie, deviazioni plano-altimetriche 17	17,00		
		a dedurre quantità a stima per allacci diam. 200 mm, conteggiati nella voce 5.7.f -1 * 30	-30,00		
		Totale m	161,50	17,00	2 745,50
6	5.7.f	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC per fognature e acquedotto PN 16 DN 200 mm.			
		quantità a stima per allacci diam. 200 mm 30	30,00		
		Totale m	30,00	26,00	780,00
7	g	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC per fognature e acquedotto PN 16 DN 250 mm.			
		cond A 201,83+7,94	209,77		
		cond B 42,36	42,36		
		per opere varie, deviazioni plano-altimetriche 25	25,00		
		Totale m	277,13	41,00	11 362,33
8	5.15	TUBAZIONI Protezione sottoservizi con tubazione in PVC			
	a	fino al DE 200 mm			
		14 * 4	56,00		
		Totale m	56,00	55,00	3 080,00
9	6	POZZETTI E MANUFATTI IN GENERE			
	1	Fornitura e posa in opera di pozzetto circolare in polipropilene o polietilene per utenze DN 450 mm			
		21-6	15		
		A RIPORTARE RETE ACQUE NERE Euro			43 790,39
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			43 790,39
		A RIPORTARE Euro			43 790,39

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
RETE ACQUE NERE

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			43 790,39
		Totale	15	423,77	6 356,55
10	6.5	POZZETTI E MANUFATTI IN GENERE F. e p. in opera pozzetto d'ispezione in calcestruzzo vibrato			
	b	Circolare di Di cm 100 per innesti fino a 600 mm			
		12	12		
		Totale	12	850,00	10 200,00
11	6	POZZETTI E MANUFATTI IN GENERE			
	17	Comp. collegamento di nuova tub. a gravità su cameretta di ispezione di fognatura esistente			
		collegamento al pozzetto esistente			
		1	1		
		Totale	1	260,00	260,00
12	8.16.01	Allacciamento fognatura nera Costruzione allacciamenti fognatura De 160 mm a 200 mm			
	b	Strada bianca o in lottizzazione			
		ALLACCI			
		pozz 1 14	14,00		
		pozz 2 6,5	6,50		
		pozz 3 5,5+22+3,5	31,00		
		pozz 4 20+7,5	27,50		
		pozz 5 3,5	3,50		
		pozz 11 8	8,00		
		pozz 12 9	9,00		
		per pezzi speciali (conteggiati 5 m cadauno) 15 * 5	75,00		
		per opere varie, deviazioni plano-altimetriche 17	17,00		
		Totale m	191,50	47,50	9 096,25
13	F.03.17	ARMATURA PARETI DI SCAVO			
	00	Armatura delle pareti degli "scavi di fondazione a sezione obbligatoria" eseguita su ordine della			
		A RIPORTARE RETE ACQUE NERE Euro			69 703,19
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			69 703,19
		A RIPORTARE Euro			69 703,19

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
RETE ACQUE NERE

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			69 703,19
		Direzione Lavori a cassa chiusa o altro metodo adeguato			
		per scavi oltre i 2 mt di profondità cond A - da pozzetto 10 ad esistente 46,45	46,45		
		Totale m ³	46,45	9,74	452,42
		TOTALE RETE ACQUE NERE Euro			70 155,61
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			70 155,61
		A RIPORTARE Euro			70 155,61

PUA ASILO INTEGRATO**CONDOTTA A**

**OGGETTO : calcolo delle sezioni di scavo condotta acque NERE
scavo su strada bianca**

SEZIONE	LARG DN+80	H+20 Cm	MQ	DISTANZA	TOTALE	MQ CASSERI
				ml	mc	mq
1	1,050	1,750	1,84	23,12	41,75	
2	1,050	1,690	1,77	20,40	35,45	
3	1,050	1,620	1,70	27,14	46,17	
4	1,050	1,620	1,70	29,28	49,96	
5	1,050	1,630	1,71	8,33	14,26	
6	1,050	1,630	1,71	6,35	11,03	
7	1,050	1,680	1,76	38,35	65,23	
8	1,050	1,560	1,64			
8	1,050	1,560	2,03	24,66	47,10	
9	1,050	1,790	1,79	24,20	39,20	
10	1,050	1,450	1,45			
totali				201,83	350,16	0,00

CONDOTTA A

**OGGETTO : calcolo delle sezioni di scavo condotta acque NERE
scavo su strada asfaltata**

SEZIONE	LARG DN+80	H+20 Cm	MQ	DISTANZA	TOTALE	MQ CASSERI
				ml	mc	mq
10	1,050	2,880	3,02	7,94	24,39	46,45
esist	1,050	2,970	3,12			
totali				7,94	24,39	46,45

CONDOTTA B

**OGGETTO : calcolo delle sezioni di scavo condotta acque NERE
scavo su strada bianca**

SEZIONE	LARG DN+80	H+20 Cm	MQ	DISTANZA	TOTALE	MQ CASSERI
				ml	mc	mq
12	1,050	1,510	1,59	30,01	48,84	
11	1,050	1,590	1,67	12,35	20,88	
6	1,050	1,630	1,71			
totali				42,36	69,72	0,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
ACQUEDOTTO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			70 155,61
14		3 MATERIALI			
		27 Fornitura e posa in opera di raccordi in ghisa sferoidale			
		250	250,00		
		Totale Kg	250,00	6,71	1 677,50
15		4.2 SCAVI E MOVIMENTI TERRA Scavo di trincea per la costruzione di condotte di fognatura a pressione o acquedotto fino a DN 350			
		b Su strada bianca o in banchina stradale con riutilizzo			
		170+104-13	261,00		
		Totale m	261,00	25,00	6 525,00
16		f Su strada asfaltata provinciale con riutilizzo			
		13	13,00		
		Totale m	13,00	36,00	468,00
17		5.9 TUBAZIONI Fornitura e posa in opera di tubazione in PE 100 PN 25			
		b Fornitura e posa in opera di tubazione in PE 100 PN 25 DE 63 mm.			
		170+104	274,00		
		Totale m	274,00	6,15	1 685,10
18		7.5 F. e p. di saracinesche a corpo ovale o piatto, comprese le saracinesche a squadra PN 16 per acquedotto			
		b F. e p. di saracinesche a corpo piatto o ovale DN 65 mm			
		1	1		
		A RIPORTARE ACQUEDOTTO Euro			10 355,60
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			80 511,21
		A RIPORTARE Euro			80 511,21

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
ACQUEDOTTO

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			80 511,21
		Totale	1	136,20	136,20
19	7.8	Fornitura e posa in opera di accessori sottosuolo			
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	75,00	75,00
20	7.22	F. e p. di pannelli e targhe in alluminio			
		1	1		
		Totale	1	111,00	111,00
21	7.23	F. e p. di cavetto segnalatore			
		170+104	274,00		
		Totale m	274,00	0,50	137,00
22	8.1.1.1	Realizzazione allacciamento di acquedotto (nuovo o in rifacimento) Tubazioni in PE PN 16 DN 1" Nuovo allacciamento o rifacimento fino agli 8,00 m, forfettari			
	c	Strada bianca			
		11	11		
		Totale	11	684,00	7 524,00
23	8.4	F. e p. in opera di pozzetto in calcestruzzo per alloggio contatori			
	a	Interne cm 50 x 70 x 50 (h)			
		11	11		
		Totale	11	170,00	1 870,00
		TOTALE ACQUEDOTTO Euro			20 208,80
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			90 364,41
		A RIPORTARE Euro			90 364,41

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
RETE ACQUE METEORICHE E AREA DI LAMINAZIONE

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
					RIPORTO Euro 90 364,41
24	4.6	SCAVI E MOVIMENTI TERRA Compenso per abbassamento della falda freatica			
	a	Compenso per abbassamento falda freatica per la costruzioni di condotte. condotta principale diam. 100 157+16,20+43,20+27 condotta di collegamento diam. 60 53,85+178,5 condotta drenante diam. 60 114,5	243,40 232,35 114,50		
		Totale m	590,25	18,08	10 671,72
25	4	SCAVI E MOVIMENTI TERRA			
	13	Scavo per espurgo di fossati per pulizia fossato esistente a confine con il secondo stralcio 53,20	53,20		
		Totale m	53,20	7,00	372,40
26	6.3	POZZETTI E MANUFATTI IN GENERE Costruzione camerette in cls			
	c	Pozzetti prefabbricati in cls da 2,0 a 8,0 mc pozzettoni 100x100 10 * 1 * 1 * 1,50 pozzettoni 150x150 di linea 11 * 1,50 * 1,5 * 2 pozzettone per immissione in condotta esistente 1 * 1,50 * 1,50 * 2,50 pozzettone con manufatto di restituzione 1 * 1,50 * 1,50 * 2 pozzettoni su intersezioni con condotta nere 3 * 1,75 * 1,75 * 2,5	15,00 49,50 5,63 4,50 22,97		
		Totale m ³	97,60	350,00	34 160,00
27	6.3.z	POZZETTI E MANUFATTI IN GENERE Costruzione camerette in cls MANUFATTI IN CALCESTRUZZO PER REGOLAZIONE E COMPLETAMENTO ACQUE METEORICHE			
	1	Manufatto di restituzione			
		A RIPORTARE RETE ACQUE METEORICHE E AREA DI LAMINAZIONE Euro			45 204,12
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			135 568,53
		A RIPORTARE Euro			135 568,53

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
RETE ACQUE METEORICHE E AREA DI LAMINAZIONE

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			135 568,53
		1	1,00		
		Totale cad	1,00	280,00	280,00
28	B.02.01	SABBIA a di cava lavata e vagliata condotta principapale diam. 100 1,50 * (157+ 16,20+43,20+27) * 0,20 condotta di collegamento diam. 60 1 * (53,85+ 178,5) * 0,20 condotte diam. 160/200 mm pvc (4,50+5+5,7+ 9,8+4+3+11,9+10,1+5,8+6+8,1+7,8+9,8+6,1+ 13,3+6,3+11,5+11,10+12,8+5,9+6,7+6,8+6,4+ 3,5+2+12,4+7+6+7,7+3,8+4+3,7+6,7+6,3+6,3) * 0,40 * 0,20	73,02 46,47 19,82		
		Totale m ³	139,31	23,00	3 204,13
29	B.100	Fornitura e compattazione di strati drenanti di ghiaione per creazione del bacino di infiltrazione - con vuoti pari al 40% per la creazione dell'area di invaso - bacino di infiltrazione 950 * 2,5 -1 * 114,5 * (+0,3+0,3+3,14)	2 375,00 -428,23		
		Totale m ³	1 946,77	35,00	68 136,95
30	F.03.02 00	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sov per la creazione dell'area di invaso - bacino di infiltrazione 950 * 2,5	2 375,00		
		Totale m ³	2 375,00	5,57	13 228,75
		A RIPORTARE RETE ACQUE METEORICHE E AREA DI LAMINAZIONE Euro			130 053,95
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			220 418,36
		A RIPORTARE Euro			220 418,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
RETE ACQUE METEORICHE E AREA DI LAMINAZIONE

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
					RIPORTO Euro 220 418,36
31	F.08.03 F.08.03.00	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie ecc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. Idonei per strade di 1° categoria- classe A (15KN) caditoie 21 * 35 chiusini pozzetti (1+11+3+1) * 85	735,00 1 360,00		
		Totale kg	2 095,00	2,50	5 237,50
32	F.10.07 a	RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI con resistenza a trazione non inferiore a 300 N/5cm per la creazione del bacino di infiltrazione 3 * 950 130 * 2,20 per modifiche plano-altimetriche e sovrapposizione 315	2 850,00 286,00 315,00		
		Totale m²	3 451,00	3,20	11 043,20
33	F.10.18 c	FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC tubi in pvc del diametro di 160 mm condotte diam. 160 mm pvc 4,50+5+5,7+9,8+4+ 3+11,9+10,1+5,8+6+8,1+7,8+9,8+6,1+13,3+6,3+ 11,5+11,10+12,8+5,9+6,7+6,8+6,4+3,5+2+12,4+ 7+6+7,7+3,8+4+3,7+6,7+6,3+6,3	247,80		
		Totale m	247,80	11,38	2 819,96
34	F.100	Formazione di rilevato o di sottofondo stradale compreso la fornitura del materiale, con materiale RICICLATO per rinterri condotte condotta principale diam. 100 243,40 * 1,50 * 1,8 a dedurre condotta -3,14 * 243,40 * (0,50*0,50) condotta di collegamento diam. 60 232,35 * 1 * 1,50 a dedurre condotta -3,14 * 232,35 * (0,30*0,30) per condotte diam.160 247,8 * 0,40 * 0,80	657,18 -191,07 348,53 -65,66 79,30		
		A RIPORTARE RETE ACQUE METEORICHE E AREA DI LAMINAZIONE Euro			149 154,61
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			239 519,02
		A RIPORTARE Euro			239 519,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
RETE ACQUE METEORICHE E AREA DI LAMINAZIONE

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			239 519,02
		Totale m ³	828,28	20,00	16 565,60
35	H.01.07	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA a per la fascia con profondità fino a m 1.50 per condotte pvc diam.160 247,8 * 0,40 * 1	99,12		
		Totale m ³	99,12	14,22	1 409,49
36	b	per la fascia con profondità compresa tra m 1.51 e m 2.50 per condotta cls diam. 1000 243,40 * 1,50 * 2 per condotta cls diam. 600 232,35 * 1 * 1,50	730,20 348,53		
		Totale m ³	1 078,73	27,70	29 880,82
37	H.02.09	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO d DN 600 mm condotta di collegamento diam. 60 53,85+178,5	232,35		
		Totale m	232,35	85,57	19 882,19
38	f	DN 1000 mm condotta principale diam. 100 157+16,20+43,20+ 27	243,40		
		Totale m	243,40	163,80	39 868,92
39	z	tubazione drenante in cemento diam. 60 cm condotta drenante in bacino di infiltrazione 114,5	115		
		Totale	114,5	100,00	11 450,00
	H.03.15	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA			
		A RIPORTARE RETE ACQUE METEORICHE E AREA DI LAMINAZIONE Euro			268 211,63
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			358 576,04
		A RIPORTARE Euro			358 576,04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
RETE ACQUE METEORICHE E AREA DI LAMINAZIONE

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			358 576,04
40	H.03.15.00	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri			
		21	21,00		
		Totale cad	21,00	87,87	1 845,27
		TOTALE RETE ACQUE METEORICHE E AREA DI LAMINAZIONE Euro			270 056,90
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			360 421,31
		A RIPORTARE Euro			360 421,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
RETE TELECOM

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
					RIPORTO Euro 360 421,31
41	5.12	TUBAZIONI F. e p. di cavidotto in polietilene corrugato pesante a F. e p. di cavidotto in polietilene corrugato pesante su strada asfaltata 1 diam 125 + 1 diam 63 5,5	5,50		
		Totale m	5,50	25,00	137,50
42	b	F. e p. di cavidotto in polietilene corrugato pesante su strada bianca 1 diam 125 + 1 diam. 63 76,7+13,6+16,5+23,15+ 17,90+35,3 1 diam 125 15+3,20+10,20+4,10+10+0,5+17,50+ 4,5+16,20+4,4+11,10+15,10 3 diam 63 2+2	183,15 111,80 4,00		
		Totale m	298,95	15,49	4 630,74
43	c	Sovrapprezzo alla f. e p. di cavidotto corrugato pesante per la f. e p. entro lo stesso scavo di ulteriore cavidotto - da DE 63 mm a DE 125 mm 1 diam 125 + 1 diam. 63 76,7+13,6+16,5+23,15+ 17,90+35,3+5,5 3 diam 63 2 * (2+2)	188,65 8,00		
		Totale m	196,65	4,65	914,42
44	6.11	POZZETTI E MANUFATTI IN GENERE Fornitura e posa in opera pozzetti per reti cavidotti. a F. e p. di pozzetti per reti di cavidotto dimensione interna 600 x 600 mm pozzetti 60x60 2	2		
		Totale	2	500,00	1 000,00
45	b	F. e p. di pozzetti per reti di cavidotto dimensione interna 900x700 mm			
		A RIPORTARE RETE TELECOM Euro			6 682,66
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			367 103,97
		A RIPORTARE Euro			367 103,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
RETE TELECOM

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			367 103,97
		4	4		
		Totale	4	743,00	2 972,00
46	6.11.c	F. e p. di pozzetti per reti di cavidotto dimensione interna 1250x800 mm			
		2	2		
		Totale	2	1 180,00	2 360,00
		6 POZZETTI E MANUFATTI IN GENERE			
47	90	Colonnina Telecom			
		2	2,00		
		Totale cad	2,00	120,00	240,00
48	7.23	F. e p. di cavetto segnalatore			
		5,50	5,50		
		76,7+13,6+16,5+23,15+17,90+35,3	183,15		
		15+3,20+10,20+4,10+10+0,5+17,50+4,5+16,20+	111,80		
		4,4+11,10+15,10	4,00		
		2+2			
		Totale m	304,45	0,50	152,23
49	F.08.03	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA			
	00	Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie ecc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. Idonei per strade di 1° categoria- classe A (15KN)			
		(4+2+2) * 125	1 000,00		
		Totale kg	1 000,00	2,50	2 500,00
		TOTALE RETE TELECOM Euro			14 906,89
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			375 328,20
		A RIPORTARE Euro			375 328,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
RETE ENERGIA ELETTRICA

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
					RIPORTO Euro 397 278,66
51	5.12	TUBAZIONI F. e p. di cavidotto in polietilene corrugato pesante f Fornitura e posa in opera di cavidotto interrato su strada bianca costituito da tubo da DE 160 mm di polietilene corrugato 14,6+1,25+42,9+14,4+1,7+1+2*18+2*1,5+36+2*1,5+31,7+82+52+19+2	340,55		
		Totale m	340,55	17,10	5 823,41
52	g	Sovrapprezzo alla f. e p. di cavidotto corrugato pesante per la f. e p. entro lo stesso scavo di ulteriore cavidotto - da DE 160 mm 14,6+1,25+42,9+14,4+1,7+1+2*18+2*1,5+36+2*1,5+31,7+82+52+19+2	340,55		
		Totale m	340,55	6,30	2 145,47
53	6.11	POZZETTI E MANUFATTI IN GENERE Fornitura e posa in opera pozzetti per reti cavidotti. a F. e p. di pozzetti per reti di cavidotto dimensione interna 600 x 600 mm 11	11		
		Totale	11	500,00	5 500,00
54	7.23	F. e p. di cavetto segnalatore 14,6+1,25+42,9+14,4+1,7+1+2*18+2*1,5+36+2*1,5+31,7+82+52+19+2	340,55		
		Totale m	340,55	0,50	170,28
55	F.08.03	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA 00 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie ecc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. Idonei per strade di 1° categoria- classe A (15KN)			
		A RIPORTARE RETE ENERGIA ELETTRICA Euro			13 639,16
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			410 917,82
		A RIPORTARE Euro			410 917,82

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
					RIPORTO Euro 413 117,82
56	5.12	TUBAZIONI F. e p. di cavidotto in polietilene corrugato pesante			
	a	F. e p. di cavidotto in polietilene corrugato pesante su strada asfaltata			
		collegamento alla linea esistente 20	20,00		
		Totale m	20,00	25,00	500,00
57	b	F. e p. di cavidotto in polietilene corrugato pesante su strada bianca			
		210	210,00		
		Totale m	210,00	15,49	3 252,90
58	6.11	POZZETTI E MANUFATTI IN GENERE Fornitura e posa in opera pozzetti per reti cavidotti.			
	a	F. e p. di pozzetti per reti di cavidotto dimensione interna 600 x 600 mm			
		4	4		
		Totale	4	500,00	2 000,00
59	F.08.03	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA			
	00	Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie ecc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. Idonei per strade di 1° categoria- classe A (15KN)			
		7 * 30	210,00		
		4 * 60	240,00		
		Totale kg	450,00	2,50	1 125,00
60	F.11.12	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE			
	b	con H = a cm 95			
		A RIPORTARE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro			6 877,90
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			419 995,72
		A RIPORTARE Euro			419 995,72

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			419 995,72
		7	7,00		
		Totale cad	7,00	250,49	1 753,43
61	ILL.01	Realizzazione impianto illuminazione pubblica si veda il progetto specialistico per i dettagli 1	1,00		
		Totale A CORPO	1,00	10 500,00	10 500,00
		TOTALE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA Euro			19 131,33
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			432 249,15
		A RIPORTARE Euro			432 249,15

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			432 249,15
62	A.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO a da 0 a 1000 m s.l.m. 10	10,00		
		Totale h	10,00	29,51	295,10
63	A.01.03	OPERAIO QUALIFICATO a da 0 a 1000 m s.l.m. 10	10,00		
		Totale h	10,00	27,52	275,20
64	D.01.01	AUTOCARRO RIBALTABILE b da mc 15 con operatore 10	10,00		
		Totale h	10,00	50,25	502,50
65	D.01.06	TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO senza operatore 00 Terna da HP 90 senza martello senza opertore 10	10,00		
		Totale h	10,00	39,80	398,00
66	D.01.14	NOLO DI MINIESCAVATORE a con potenza fino a KW 15 con operatore 10	10,00		
		Totale h	10,00	37,51	375,10
		A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro			1 845,90
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			434 095,05
		A RIPORTARE Euro			434 095,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
Opere stradali

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
					RIPORTO Euro 434 095,05
67	COR.01	Oneri per demolizione e ripristino recinzioni			
		1	1,00		
		Totale A CORPO	1,00	2 000,00	2 000,00
68	COR.2	Oneri per ripristino pista ciclo-pedonale esistente lungo via Roma			
		1	1,00		
		Totale A CORPO	1,00	2 000,00	2 000,00
		TOTALE Opere stradali Euro			4 000,00
		A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro			5 845,90
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			438 095,05
		A RIPORTARE Euro			438 095,05

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
Segnaletica

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
					RIPORTO Euro 438 095,05
69	F.14.36	FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm a su impianto nuovo su strada di lottizzazione 390 per segnaletica temporanea 200	390,00 200,00		
		Totale m	590,00	0,34	200,60
70	F.14.38	FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE a su impianto nuovo zebre 2,5 * 6,5 1,8 1 fasce dare precedenza 3 * 3 * 1 figure e frecce 2 * 2,5	16,25 1,80 1,00 9,00 5,00		
		Totale m ²	33,05	4,13	136,50
71	F.14.42	FORNITURA E POSA LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI DI cm 40x60 a per ogni triangolo su impianto nuovo 12	12,00		
		Totale cad	12,00	1,42	17,04
72	F.14.67	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 LATO 90 cm CLASSE 2 00 Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di lato. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento 3	3,00		
		Totale cad	3,00	27,38	82,14
		A RIPORTARE Segnaletica Euro			436,28
		A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro			6 282,18
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			438 531,33
		A RIPORTARE Euro			438 531,33

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
Segnaletica

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
					RIPORTO Euro 438 531,33
73	F.14.72	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 60 cm CLASSE 2			
	F.14.72.00	Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimen			
		3	3,00		
		Totale cad	3,00	23,80	71,40
74	F.14.89	SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO mm 60 – PESO 4,20 Kg/MI			
	00	Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60 trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esterno dovrà essere pari a mm 60 ed il peso non inferiore			
		rotatoria 3 * 2	6,00		
		parcheggi 7 * 3,60	25,20		
		triangoli 3 * 3,60	10,80		
		passaggi pedonali 2 * 3,60	7,20		
		Totale m	49,20	6,92	340,46
75	F4.3.1	Fornitura di targa			
	19	60x60			
		parcheggi 7	7,00		
		passaggi pedonali 2	2,00		
		Totale cad	9,00	46,21	415,89
76	99	Pannello integrativo giallo su rotatoria			
	3		3,00		
		Totale cad	3,00	50,00	150,00
		TOTALE Segnaletica Euro			1 414,03
		A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro			7 259,93
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			439 509,08
		A RIPORTARE Euro			439 509,08

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

Pavimentazioni stradali

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
					RIPORTO Euro 439 509,08
77	3.16	MATERIALI Fornitura e posa in opera di calcestruzzo			
	b	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe XC2, Dmax 25 mm, lavorabilità S4 e CI 0.4, Rck 30 N/mmq			
		primo batolo di fondazione delle recinzioni - lungo marciapiedi ed aiuole (160+167) * 0,60 * 0,30	58,86		
		(160+167) * 0,20 * 0,30	19,62		
		Totale m ³	78,48	170,00	13 341,60
78	9.3	Pavimentazione stradale in misto granulometrico bitumato			
		Su viabilità di lottizzazione 1307,8	1 307,80		
		per opere varie, deviazioni planoaltimetriche 100	100,00		
		Totale m ²	1 407,80	8,50	11 966,30
79	9.12	Fornitura e posa in opera di cordona stradale prefabbricata tipo ANAS			
		rotatoria 20,50	20,50		
		Totale m	20,50	45,00	922,50
80	9.14	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (3 cm)			
		Su viabilità di lottizzazione 1307,8	1 307,80		
		per opere varie, deviazioni planoaltimetriche, raccordi 150	150,00		
		Totale m ²	1 457,80	4,80	6 997,44
81	E.08.04	ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K			
	00	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata controllato in stabil			
		A RIPORTARE Pavimentazioni stradali Euro			33 227,84
		A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro			40 487,77
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			472 736,92
		A RIPORTARE Euro			472 736,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
Pavimentazioni stradali

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			472 736,92
		per il primo batolo delle recinzioni 4700	4 700,00		
		Totale kg	4 700,00	1,41	6 627,00
82	E.08.05 00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN Fe B 44K Rete elettrosaldada in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata controllato in stabil			
		per massetto sotto marciapiedi 2,29 * (22,91+22,41+14,15+11,7+48,7+55,09+33,2+1,75+25,2+27,5+29,8+31,9+9,7) per sovrapposizioni 100	764,88 100,00		
		Totale kg	864,88	1,53	1 323,27
83	E.14.19 00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie correnti			
		pavimentazione carrabile drenante dei parcheggi 292	292,00		
		Totale m²	292,00	16,10	4 701,20
84	E.14.20 b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONI PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm			
		441,5	441,50		
		Totale m	441,50	26,01	11 483,42
		A RIPORTARE Pavimentazioni stradali Euro			57 362,73
		A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro			64 622,66
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			496 871,81
		A RIPORTARE Euro			496 871,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
Pavimentazioni stradali

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
					RIPORTO Euro 496 871,81
85	F.02.09 F.02.09.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm fresature su pista e marciapiede esistente, in corrispondenza degli allacciamenti alle reti esistenti 15+12	27,00		
		Totale m ²	27,00	2,37	63,99
86	F.13.16 d	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO eseguito con conglomerato tipo "C" e spessore compresso di mm 25 Su marciapiedi 334 Per raccordi su piste e marciapiedi esistenti 50	334,00 50,00		
		Totale m ²	384,00	4,77	1 831,68
87	F.13.17 00	FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm ² , anche in presenza di rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d Su marciapiedi 334	334,00		
		Totale m ²	334,00	10,75	3 590,50
		TOTALE Pavimentazioni stradali Euro			62 848,90
		A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro			70 108,83
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			502 357,98
		A RIPORTARE Euro			502 357,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

Scavi e movimenti terra

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
N.	Codice	MISURE		UNITARIO	
		RIPORTO Euro			502 357,98
88	B.07.01	TERRENO VEGETALE			
	00	TERRENO VEGETALE			
		per aree a verde pubblico 547 * 0,20	109,40		
		Totale m ³	109,40	13,81	1 510,81
89	F.03.02	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI			
	00	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sov			
		Su viabilità di lottizzazione e parcheggi (1308+292) * 0,50	800,00		
		su marciapiedi 335 * 0,20	67,00		
		su verde 547 * 0,2	109,40		
		Totale m ³	976,40	5,57	5 438,55
90	F.04.11	FONDAZIONE STRADALE			
	b	con materiale proveniente da cave di prestito			
		per il ripristino della servitù di passaggio dopo gli scavi 221 * 0,20	44,20		
		Totale m ³	44,20	24,23	1 070,97
91	F.04.13	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO			
	00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m ³ , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche			
		Su viabilità di lottizzazione e parcheggi (1308+292) * 0,10	160,00		
		A RIPORTARE Scavi e movimenti terra Euro			8 020,33
		A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro			78 129,16
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro			510 378,31
		A RIPORTARE Euro			510 378,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE
 OPERE STRADALI
 Scavi e movimenti terra

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			510 378,31
		Totale m ³	160,00	45,53	7 284,80
92	F.100	Formazione di rilevato o di sottofondo stradale compreso la fornitura del materiale, con materiale RICICLATO			
		Su viabilità di lottizzazione e parcheggi (1308+292) * 0,30	480,00		
		su marciapiedi 334 * 0,20	66,80		
		Totale m ³	546,80	20,00	10 936,00
TOTALE Scavi e movimenti terra Euro A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE Euro A RIPORTARE Euro					26 241,13 96 349,96 528 599,11 528 599,11

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'ASILO
OPERE STRADALI

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
					RIPORTO Euro 528 950,65
94	A.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO a da 0 a 1000 m s.l.m. 5	5,00		
		Totale h	5,00	29,51	147,55
95	A.01.03	OPERAIO QUALIFICATO a da 0 a 1000 m s.l.m. 5	5,00		
		Totale h	5,00	27,52	137,60
96	D.01.01	AUTOCARRO RIBALTABILE b da mc 15 con operatore 5	5,00		
		Totale h	5,00	50,25	251,25
97	D.01.06	TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO senza operatore 00 Terna da HP 90 senza martello senza operatore 5	5,00		
		Totale h	5,00	39,80	199,00
98	D.01.14	NOLO DI MINIESCAVATORE a con potenza fino a KW 15 con operatore 5	5,00		
		Totale h	5,00	37,51	187,55
		A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro			922,95
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'ASILO Euro			922,95
		A RIPORTARE Euro			529 873,60

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'ASILO
 OPERE STRADALI
 Segnaletica

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			529 873,60
99	9.80	Attraversamenti pedonali, zebraie, aree dipinte a pieno per dosso rialzato di fronte all'asilo 178,9	178,90		
		Totale m ²	178,90	30,00	5 367,00
100	F.14.36	FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm a su impianto nuovo su strada di lottizzazione 37+10+23+40 per segnaletica temporanea 50	110,00 50,00		
		Totale m	160,00	0,34	54,40
101	F.14.38	FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE a su impianto nuovo zebre 12 figure e frecce 2 * 2	12,00 4,00		
		Totale m ²	16,00	4,13	66,08
102	F.14.72	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 60 cm CLASSE 2 00 Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimen	3,00		
		Totale cad	3,00	23,80	71,40
	F.14.89	SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO mm 60 – PESO 4,20 Kg/MI A RIPORTARE Segnaletica Euro			5 558,88
		A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro			6 481,83
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'ASILO Euro			6 481,83
		A RIPORTARE Euro			535 432,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'ASILO
 OPERE STRADALI
 Segnaletica

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
					RIPORTO Euro 535 432,48
103	F.14.89.00	Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60 trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esterno dovrà essere pari a mm 60 ed il peso non inferiore			
		rotatoria 3 * 2	6,00		
		parcheggi 4 * 3,60	14,40		
		Totale m	20,40	6,92	141,17
104	F4.3.1 19	Fornitura di targa 60x60			
		parcheggi 4	4,00		
		Totale cad	4,00	46,21	184,84
105	99	Pannello integrativo giallo su rotatoria			
		3	3,00		
		Totale cad	3,00	50,00	150,00
		TOTALE Segnaletica Euro			6 034,89
		A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro			6 957,84
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'ASILO Euro			6 957,84
		A RIPORTARE Euro			535 908,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'ASILO

OPERE STRADALI

Pavimentazioni stradali

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			535 908,49
106	9.3	Pavimentazione stradale in misto granulometrico bitumato Su viabilità di lottizzazione 177,5+178,9 per opere varie, deviazioni planoaltimetriche, raccordi 30	356,40 30,00		
		Totale m ²	386,40	8,50	3 284,40
107	9.4	Sovraprezzo alla voce "Pavimentazione stradale in misto granulometrico bitumato" per ogni cm di spessore superiore ai 7 cm. per dosso rialzato di fronte all'asilo 178,9 * 15	2 683,5000		
		Totale cm * mq	2 683,5000	1,10	2 951,85
108	9.12	Fornitura e posa in opera di cordonata stradale prefabbricata tipo ANAS rotatoria 20,50	20,50		
		Totale m	20,50	45,00	922,50
109	9.14	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso (3 cm) Su viabilità di lottizzazione 177,5+178,9 per opere varie, deviazioni planoaltimetriche, raccordi 30	356,40 30,00		
		Totale m ²	386,40	4,80	1 854,72
110	E.08.05 00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN Fe B 44K Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo Fe B 44 K ad aderenza migliorata controllato in stabil per massetto sotto marciapiedi 2,29 * 143,8 per sovrapposizioni 30	329,30 30,00		
		A RIPORTARE Pavimentazioni stradali Euro			9 013,47
		A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro			15 971,31
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'ASILO Euro			15 971,31
		A RIPORTARE Euro			544 921,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'ASILO

OPERE STRADALI

Pavimentazioni stradali

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			544 921,96
		Totale kg	359,30	1,53	549,73
111	E.14.19 00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN PIASTRE GRIGLIATE Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in piastre grigliate prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni di 40-50x60-50x9-12 cm, posate secondo le geometrie correnti pavimentazione carrabile drenante dei parcheggi 237,5	237,50		
		Totale m ²	237,50	16,10	3 823,75
112	E.14.20 b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONI PREFABBRICATI sezione 12-15x25 cm 254,5	254,50		
		Totale m	254,50	26,01	6 619,55
113	F.13.16 d	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO eseguito con conglomerato tipo "C" e spessore compresso di mm 25 Su marciapiedi 143,8	143,80		
		Totale m ²	143,80	4,77	685,93
114	F.13.17 00	FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm ² , anche in presenza di rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d Su marciapiedi 143,8	143,80		
		A RIPORTARE Pavimentazioni stradali Euro			20 692,43
		A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro			27 650,27
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'ASILO Euro			27 650,27
		A RIPORTARE Euro			556 600,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'ASILO
 OPERE STRADALI
 Pavimentazioni stradali

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			556 600,92
		Totale m ²	143,80	10,75	1 545,85
		TOTALE Pavimentazioni stradali Euro			22 238,28
		A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro			29 196,12
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'ASILO Euro			29 196,12
		A RIPORTARE Euro			558 146,77

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'ASILO
OPERE STRADALI
Scavi e movimenti terra

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
					RIPORTO Euro 558 146,77
115	B.07.01	TERRENO VEGETALE			
	00	TERRENO VEGETALE per aree a verde pubblico 64 * 0,20	12,80		
		Totale m ³	12,80	13,81	176,77
116	F.03.02	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI			
	00	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sov			
		Su viabilità di lottizzazione e parcheggi (177,5+178,9+237,5) * 0,50	296,95		
		su marciapiedi 143,8 * 0,20	28,76		
		su verde 64 * 0,2	12,80		
		Totale m ³	338,51	5,57	1 885,50
117	F.04.13	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO			
	00	Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m ³ , di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche			
		Su viabilità di lottizzazione e parcheggi (177,5+178,9+237,5) * 0,10	59,39		
		Totale m ³	59,39	45,53	2 704,03
118	F.100	Formazione di rilevato o di sottofondo stradale compreso la fornitura del materiale, con materiale RICICLATO			
		Su viabilità di lottizzazione e parcheggi (177,5+178,9+237,5) * 0,30	178,17		
		A RIPORTARE Scavi e movimenti terra Euro			4 766,30
		A RIPORTARE OPERE STRADALI Euro			33 962,42
		A RIPORTARE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'ASILO Euro			33 962,42
		A RIPORTARE Euro			562 913,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'ASILO

OPERE STRADALI

Scavi e movimenti terra

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO Euro			562 913,07
		su marciapiedi 143,8 * 0,20	28,76		
		Totale m ³	206,93	20,00	4 138,60
		TOTALE Scavi e movimenti terra Euro			8 904,90
		TOTALE OPERE STRADALI Euro			38 101,02
		TOTALE PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'ASILO Euro			38 101,02
		Importo lavori Euro			567 051,67

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE	Euro 528 950,65	
PRIMO STRALCIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALI ALL'ASILO	Euro 38 101,02	
	567 051,67	
RETE ACQUE NERE	Euro 70 155,61	
ACQUEDOTTO	Euro 20 208,80	
RETE ACQUE METEORICHE E AREA DI LAMINAZIONE	Euro 270 056,90	
RETE TELECOM	Euro 14 906,89	
RETE GAS METANO	Euro 21 950,46	
RETE ENERGIA ELETTRICA	Euro 15 839,16	
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Euro 19 131,33	
OPERE STRADALI	Euro 134 802,52	
	567 051,67	
IMPORTO LAVORI	Euro	567 051,67
ONERI SICUREZZA	Euro	0,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	567 051,67
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	567 051,67